

表一七～三 單芯三條絞合交連 PE 及 EP 橡膠電力電纜（銅導體）地下管路敷設之安培容量表

單位：安培

電纜額定電壓	管路數	公稱截面積（平方公厘）															
		8	14	22	30	38	50	60	80	100	125	150	200	250	325	400	500
601V 5000V	1 孔管路每孔 1 條	64	85	111	146	168	193	220	252	290	319	362	387	471	528	585	670
	3 孔管路每孔 1 條	56	73	95	123	141	161	183	208	237	260	288	313	376	419	461	523
	6 孔管路每孔 1 條	48	62	80	103	117	133	150	170	193	211	225	252	301	333	365	412
	9 孔管路每孔 1 條	45	58	74	95	107	122	137	155	176	192	204	229	273	302	330	372
5001V 8000V	1 孔管路每孔 1 條		90	117	151	173	198	225	255	292	320	342	386	465	515	565	639
	3 孔管路每孔 1 條		77	99	127	144	164	185	210	237	259	276	309	368	405	442	495
	6 孔管路每孔 1 條		64	82	104	118	134	151	170	192	209	222	247	292	320	348	387
	9 孔管路每孔 1 條		59	75	95	108	122	137	155	174	189	201	224	264	289	313	348
8001V 15000V	1 孔管路每孔 1 條				155	176	201	228	260	295	323	344	387	465	515	565	637
	3 孔管路每孔 1 條				128	145	165	186	210	238	259	276	309	366	403	439	490
	6 孔管路每孔 1 條				105	118	133	150	169	190	207	219	244	288	312	343	380
	9 孔管路每孔 1 條				95	108	121	136	153	172	187	198	220	259	283	307	340
15001V 25000V	1 孔管路每孔 1 條					172	195	220	249	282	308	327	366	437	481	526	591
	3 孔管路每孔 1 條					144	164	185	208	234	255	270	301	356	391	425	472
	6 孔管路每孔 1 條					117	131	146	165	185	200	212	235	276	301	325	358

註：同表一七～一。